

Европейская экономическая комиссия

Конференция европейских статистиков

Группа экспертов по статистике миграции

Женева, Швейцария, 7-8 мая 2024 г.

Пункт 6 предварительной повестки дня

Усовершенствования в использовании административных данных для статистики миграции

Административные данные и статистика миграции в странах СНГ

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (Статкомитет СНГ)*

Аннотация

Содружество Независимых Государств – это объединение стран с разным уровнем экономического развития, что оказывает значительное влияние на миграционные потоки внутри СНГ. Объёмы и направления миграции населения складываются под воздействием не только экономического фактора, но также и этнокультурных, лингвистических, исторических аспектов.

Для принятия политических и экономических решений необходима достоверная и наиболее полная информация о мигрантах и их характеристиках.

Система статистического учёта миграции населения в большинстве стран СНГ основывается на разработке сведений из первичных документов учёта при смене места постоянного жительства. Такие сведения собирают национальные статистические службы, а также ведомства по интересующему их перечню показателей при осуществлении полномочий (министерства внутренних дел, миграционные службы и др.). И здесь очень важно сохранять сопоставимую методологию статистического учёта миграции.

Наряду с традиционными источниками (переписи и выборочные обследования населения) все шире используются административные, в частности, регистры: населения, иностранных граждан, адресов, социального страхования; а также автоматизированные системы налогового учёта, пограничного контроля, таможенных, иммиграционных служб и др.

При всём многообразии существующих систем учёта, для статистики миграции могут быть использованы сведения, из которых можно получить качественную и актуальную информацию, позволяющую классифицировать долгосрочную миграцию, оценивать потоки и характеристики мигрантов. Для этого национальные статистические службы должны обладать правом доступа к необходимым ресурсам, а процесс получения и объединения информации интегрирован в схему статистического учёта.

*Подготовлено: Наталья Киселева / Natalia Kiseleva

I. Введение

1. Содружество Независимых Государств объединяет страны с разным уровнем экономического развития, что оказывает значительное влияние на миграционные потоки внутри СНГ. Объёмы и направления миграции населения складываются под воздействием экономического фактора, а также этнокультурных, лингвистических, исторических аспектов. Для принятия политических и экономических решений необходима достоверная, полная информация о мигрантах и их характеристиках.
2. В современном мире политика открытых границ сменяется разного рода ограничениями передвижений, ужесточением миграционного законодательства, приобретает широкие масштабы неконтролируемая миграция. В этих условиях наличие информации о мигрантах и массовых перемещениях приобретает особое значение.
3. В СНГ политика в области демографии, здравоохранения, миграции регулируется Экономическим Советом СНГ. В марте 2020 года утвержден План мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики государств – участников Содружества Независимых Государств на 2020–2023 годы¹.
4. А также решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года о Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, согласно которой «Развитие взаимодействия в области статистики будет направлено:
 - i. на обеспечение сопоставимости официальной статистической методологии в соответствии с международными стандартами;
 - ii. проведение регулярных сопоставлений на основе данных по паритету покупательной способности;
 - iii. ведение систем статистических классификаторов, гармонизированных с международными стандартами;
 - iv. обеспечение сопоставимости и расширения публикуемых агрегированных статистических данных о социально-экономическом положении государств – участников СНГ, а также обмен информацией по экономическим и социальным вопросам»².
5. Система статистического учёта миграции населения в большинстве стран СНГ основывается на разработке сведений из первичных документов учёта при смене места постоянного жительства.
6. Сведения о смене места жительства с перемещением через государственные границы собирают национальные статслужбы, а также ведомства по интересующему их перечню показателей при осуществлении полномочий (министерства внутренних дел, миграционные службы и др.). Очень важно поэтому сохранять сопоставимую методологию статучёта миграции. Наряду с традиционными источниками (переписи населения и выборочные обследования населения и домохозяйств) используются, в

¹ Источник: интернет-портал Исполкома СНГ, <https://cis.minsk.by/reestr2/doc/6208#text>

² Источник: интернет-портал Исполкома СНГ, <https://cis.minsk.by/reestr2/doc/6229#text>

частности, регистры: населения, иностранных граждан, адресов, социального страхования; а также автоматизированные системы налогового учёта, пограничного контроля, таможенных, иммиграционных служб и др.).

А. Административные источники данных о миграции населения

7. Административные источники данных о миграции – в первую очередь это регистры населения и аналогичные государственные системы, осуществляющие регистрацию населения по месту жительства и месту пребывания. Часто работа этих систем связана с документированием населения удостоверениями личности – паспортами, или персональными идентификационными карточками и номерами³.
8. Из регистров населения данные о миграции получают Национальные статслужбы Армении (с 2012 года) и Молдовы (с 2000 года). В Республике Молдова учёт международной миграции проводится государственными органами власти⁴:
 - i. БМУ/МВД – учёт и контроль иностранцев, находящихся территории Молдовы;
 - ii. Национальное Бюро Статистики – обследование рабочей силы (ОРС) и обследование домохозяйств (ОДХ);
 - iii. Агентство Государственных Услуг (Государственный регистр населения) осуществляет учёт эмиграции молдавских граждан на ПМЖ;
 - iv. Министерство Образования и Исследований – миграцию граждан Молдовы и иммиграцию иностранцев в целях получения образования на базе международных договоров;
 - v. Министерство труда и социальной защиты – учёт молдавских граждан, работающих по контракту за рубежом;
 - vi. Главный Инспекторат Пограничной Полиции – данные о количестве выездов и въездов молдавских граждан и иностранцев;
 - vii. Министерство иностранных дел и европейской интеграции – данные о количестве молдавских граждан, находящихся за рубежом, полученных от дипломатических миссий и консульств, находящихся за рубежом.

Формируемая отчетность по внутренней и внешней миграции поступает в Базу данных Национального статистического бюро в форме готовых отчетов с агрегированными показателями.

9. Структуры с соответствующими функциями действуют и в других государствах СНГ. Регистр населения считается лучшим источником данных для производства статистики миграционных потоков и континентов. Его главное преимущество в прямой увязке каждого человека с конкретным адресом и административно-

³ Статистика международной миграции. Практическое руководство для стран Восточной Европы и Центральной Азии. ЕЭК ООН, UNFPA. 2011.

⁴ Усовершенствование в использовании административных статистических данных о миграции, для разработки политик в Республике Молдова. Бюро по Миграции и Убежищу МВД РМ. Женева, 27 октября 2022г., https://unece.org/sites/default/files/2022-10/A13_Presentation_Saganovski_RUS.pdf.

территориальной единицей. При перемене места жительства вносятся соответствующие изменения в индивидуальную информацию о человеке; данные регистров должны постоянно обновляться.

10. Информация некоторых ресурсов доступна широкому кругу пользователей. В Российской Федерации на платформе Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС, <https://www.fedstat.ru/> либо по ссылке через сайт Росстата) размещены сведения Пограничной службы ФСБ России о въезде иностранных граждан в Российскую Федерацию и выезде граждан Российской Федерации за границу с 2010 года. По целям визита, по видам транспорта, по странам гражданства въезжающих иностранцев, по странам выезда граждан России.

Таблица 1
Въезд иностранных граждан, человек
(по данным Пограничной службы ФСБ России)

	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
Всего по странам гражданства	22 281 217	33 729 187	32 866 265	9 645 675	12 118 564	14 119 188	15 477 848
граждане государств-участников СНГ - всего	14 009 690	22 868 754	21 234 947	7 329 905	9 850 699	10 585 349	11 507 002
АЗЕРБАЙДЖАН	979 778	1 071 324	1 175 045	269 807	268 525	327 867	476 743
АРМЕНИЯ	459 040	850 137	816 454	209 812	416 926	491 583	616 659
БЕЛАРУСЬ	259 191	423 531	440 438	176 601	190 701	289 291	414 677
КАЗАХСТАН	2 747 358	5 180 246	4 324 856	1 426 727	1 429 403	2 496 256	3 163 214
КИРГИЗИЯ	552 909	842 396	959 130	299 611	711 240	866 165	1 140 239
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	988 084	770 965	614 043	154 766	135 466	109 646	118 456
ТАДЖИКИСТАН	830 160	1 200 972	1 577 148	401 888	986 341	1 582 149	2 153 956
ТУРКМЕНИЯ	35 017	51 170	92 616	21 680	7 686	25 850	87 651
УЗБЕКИСТАН	1 584 086	2 163 256	2 588 922	720 041	1 453 415	2 048 730	3 109 445
УКРАИНА	5 574 067	10 314 757	8 646 295	3 648 972	4 250 996	2 347 812	225 962
граждане стран вне СНГ и лица без гражданства - всего	8 271 527	10 860 433	11 631 318	2 315 770	2 267 865	3 533 839	3 970 846
ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА	679 757	326 841	303 851	74 215	34 848	58 511	112 329

11. На первый взгляд наиболее ярко в этих данных прослеживается очевидный факт – влияние пандемии COVID-19 и постепенное стремление к «допандемийным» показателям. За каждой цифрой данных стоит своя история и нужно быть достаточно осторожным в интерпретации любой информации, попадающей в поле зрения исследователя.

Таблица 2
Выезд российских граждан, человек
(по данным Пограничной службы ФСБ России)

	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
Всего по странам назначения	39 323 033	36 815 802	48 072 441	14 140 044	21 413 678	24 347 355	27 065 132
в государства-участники СНГ – всего	13 823 222	6 742 352	8 274 850	2 759 090	4 243 675	5 590 986	5 842 158
АЗЕРБАЙДЖАН	789 242	631 700	782 249	162 265	216 491	402 721	559 350
АРМЕНИЯ	272 315	307 068	594 094	169 871	477 881	842 793	1 105 432
БЕЛАРУСЬ	45	-	-	-	-	-	-
КАЗАХСТАН	2 888 598	3 283 143	3 417 996	864 055	805 689	2 692 533	2 942 277
КИРГИЗИЯ	136 208	271 476	268 760	89 674	278 849	446 574	444 531
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	61 009	238 683	211 737	51 546	149 172	17 943	65
ТАДЖИКИСТАН	110 159	125 101	165 294	41 639	98 282	306 174	313 941
ТУРКМЕНИЯ	45 052	28 470	30 504	11 322	6 096	5 256	10 782
УЗБЕКИСТАН	153 015	122 479	226 345	53 839	203 443	405 666	456 671
УКРАИНА	9 367 579	1 734 232	2 577 871	1 314 879	2 007 772	471 326	9 109
в страны вне СНГ - всего	25 499 811	30 073 450	39 797 591	11 380 954	17 170 003	18 756 369	21 222 974

12. С ростом роли миграции в межгосударственных взаимодействиях эксперты выделяют⁵ основные факторы изменения направлений и объёмов потоков международной миграции: социально-экономический разрыв между странами; старение населения и сокращение трудовых ресурсов в отдельных странах; разрыв между демографическими изменениями и экономическими возможностями (занятость, образование, здравоохранение, обеспеченность жильём); урбанизация; трансформация мирового рынка труда (в т.ч. распространение дистанционной работы); климатические миграции и вынужденные перемещения в связи с угрожающими жизни конфликтами и ситуациями.
13. Основная цель сбора статистических данных – получение корректной информации для разработки национальных программ действий и политики международного уровня. Административные источники о миграции предоставляют возможность изучить разные категории мигрантов и виды миграций. Чаще всего эти источники являются частью универсальной системы, обеспечивающей различные административные услуги и процедуры, связанные с миграцией. Продолжает расти использование административных данных⁶ при подготовке и проведении переписей населения. Получение соответствующих характеристик новых сторон миграционных процессов, их анализ требует дополнительных мер обеспечения сопоставимости показателей.
14. С развитием систем учёта данные для статистики миграции могут быть получены из сведений о выданных разрешениях на работу, визах, налоговом учёте, социальном обеспечении и коммунальном обслуживании (например, телефонная связь или

⁵ Международные отношения: грани настоящего и будущего. РСМД. Москва 2023.

⁶ Руководящие принципы использования регистров и административных данных в целях переписей населения и жилищного фонда. ЕЭК ООН, 2018.

энергоснабжение), обследования в районах дислокации пунктов размещения беженцев и другая информация.

15. Развиваются технологии сбора, обработки и анализа больших данных, разрабатываются архитектуры баз данных и алгоритмы автоматического выделения релевантных событий в больших массивах неструктурированных данных в сети Интернет, расширяется использование искусственного интеллекта (ИИ-artificial intelligence). Стратегия развития ИИ войдёт в федеральный нацпроект «Экономика данных» России. Интерес к развитию экономики данных проявляют многие государства. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ выявил⁷ общие приоритеты в этой сфере: формирование рынка данных, создание условий для вовлечения данных в экономический оборот, извлечения максимальной ценности пользователями.
16. Технологические инновации расширяют возможности использования для измерения информации (в том числе о международной миграции), регистрируемой в новых источниках данных по мобильным устройствам, социальным сетям, спутниковым изображениям, использованию интернет-платформ.

График 1
Источники больших данных в России⁸ (в % к общему числу организаций)




⁷ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Экономика данных: мировые подходы к управлению. Андреев М.Ю., Зинина Т.С., Соколова Е.В. Октябрь 2023. <https://issek.hse.ru/news/865612618.html>.

⁸ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Как в России используют технологии Big Data? (<https://issek.hse.ru/news/776383019.html>)

17. При анализе ситуации международной миграции населения могут использоваться сведения о незаконной миграции. В СНГ наличие широких возможностей для трудоустройства, получения образования и реализации определенных социальных гарантий в пределах общего миграционного пространства минимизируется влияние факторов, способствующих незаконной миграции. Вместе с тем, контроль въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда граждан третьих государств и лиц без гражданства, оперативный обмен соответствующей информацией могут косвенно характеризовать ситуацию.

График 2

О результатах сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции⁹



18. В последние годы к сложностям миграции, возникающим в условиях экономической, политической нестабильности, расширения различных конфликтных ситуаций добавляются проблемы с климатом. Актуальным остаётся один из законов миграции Равенштейна; главные её причины – экономические. В докладе ¹⁰ Всемирного банка отмечается, что изменение климата усиливает воздействие экономических факторов

⁹ О результатах деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ за 2019 год [Электронный ресурс] // Бюро по координации борьбы с ОП и иными опасными видами преступлений на территории СНГ. Режим доступа: <https://www.bkbopcis.ru/bkbop/rezultaty-deyatelnosti/>

¹⁰ Доклад о мировом развитии 2023. Обзор «Мигранты, беженцы и общества», Один из основных докладов Группы Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк.

миграции. Около 40% населения планеты – 3,5 млрд человек – живут в районах, в значительной степени подверженных воздействию изменения климата: нехватке воды, засухе, тепловому стрессу, повышению уровня моря и экстремальным явлениям, таким как наводнения.

19. В этой связи возникает необходимость расширения работ по прогнозированию и принятию эффективных мер предотвращения климатических миграций, смягчения последствий изменения климата, адаптации к нему, сокращения расстояний и масштабов переселения. Экономические возможности в затронутых этими явлениями регионах сокращаются, что усиливает уязвимость и повышает миграционное давление.
20. Ориентация на экологическую¹¹ проблематику представляет собой один из стратегических приоритетов развития всех государств – участников СНГ. Во всех странах Содружества ведется мониторинг защиты окружающей среды, на национальном уровне приняты соответствующие концепции развития, учитывающие развитие альтернативной энергетики, экологической безопасности, а также предусматривающие стратегический характер защиты окружающей среды. Расширяется взаимодействие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, в том числе направленное на борьбу с изменением климата, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию последствий стихийных бедствий.
21. Миграция влечет за собой одновременно выгоды и издержки для всех заинтересованных сторон – для мигрантов, страны происхождения и страны назначения. В 2020 году около 84 процентов мигрантов жили в стране, которая была богаче их собственной¹². В 2023 году МОМ анонсировало Руководство¹³ по инновациям в области обработки данных и прогнозированию миграционной политики. Растущая цифровизация человеческой деятельности создаёт огромные объёмы данных, генерируемых мобильной связью, социальными сетями. В сочетании с инновационными аналитическими методами новые источники могут дополнить существующие данные, в том числе по миграции. Рассматриваются вопросы доступа к данным и сотрудничества с многочисленными заинтересованными сторонами (включая частный сектор), а также безопасности и защиты данных.
22. Косвенной характеристикой миграционных процессов может служить информация о трансграничных студентах. Образовательные миграции всё в большей степени влияют на страны происхождения и приёма студентов. Трансграничное образование считается направлением экономического развития.

¹¹ Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2022 году. Сборник информационно-аналитических материалов, выпуск №11. Исполнительный комитет СНГ, Минск, 2023. <https://e-cis.info/upload/iblock/a9f/72c2d0mrdbm8goc51dwc81pkse1pze3k.pdf>


¹² обзор (<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/af8d0468-3219-41f5-92b5-04f5b185c776/content>) Доклада о мировом развитии 2023 «Мигранты, беженцы и общества», doi: 10.1596/978-1-4648-1941-4. <https://openknowledge.worldbank.org/>; <http://documents.worldbank.org/>.

¹³ <https://publications.iom.int/books/harnessing-data-innovation-migration-policy-handbook-practitioners>.

Таблица 3
Распределение студентов в высших учебных заведениях Республики Казахстан на начало 2023 - 2024 учебного года по странам прибытия¹⁴

	Принято в отчетном году	Общая численность студентов на начало учебного года	Выпуск за предыдущий учебный год
Всего (человек)	171 699	592 694	157 106
Казахстан	165 957	567 464	152 147
в % к итогу	96,7	95,7	96,8
Из стран СНГ	3 785	11 847	3 482
в % к итогу	2,2	2,0	2,2
Азербайджан	68	150	28
Армения	8	25	256
Беларусь	16	26	1
Украина	28	69	6
Кыргызстан	199	504	125
Молдова, Республика	2	4	1
Россия	658	1 649	323
Таджикистан	208	426	70
Туркменистан	1 429	2 061	425
Узбекистан	1 169	6 933	2 247
Из дальнего зарубежья	1 957	13 383	1 477
в % к итогу	1,1	2,3	0,9

График 3
Распределение студентов в высших учебных заведениях Республики Казахстан¹³ на начало 2023 - 2024 учебного года по странам прибытия (в процентах к общей численности прибывших в ВУЗы из государств СНГ)



¹⁴ Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Бюро национальной статистики. Релиз 25.12.20203. 19 серия, Статистика образования.

В. О статистике миграции населения в странах СНГ

23. В большинстве государств-участников СНГ статистическое наблюдение за потоками межгосударственной миграции осуществляется по данным текущего учета общей миграции, связанной с переменной постоянного места жительства. Источником данных для статистической разработки данных о миграции населения в основном являются поступающие от органов внутренних дел в бумажном или электронном виде первичные документы статистического учета прибытия и убытия, которые составляются при прописке и выписке (регистрации и снятии с регистрационного учета) по месту жительства и по месту пребывания. В органах статистики производится автоматизированная обработка сведений, содержащихся в первичных документах о прибытии и выбытии. В результате статистические службы формируют аналитические таблицы с агрегированными статистическими данными по территориальным разрезам и социально-демографическим признакам (полу, возрасту, брачному состоянию, уровню образования и др.) в зависимости от наличия информации в первичных документах.

Таблица 4

Организация текущего учета миграции населения в странах СНГ
(при перемене места постоянного жительства)¹⁵

Страна	Государственные органы, осуществляющие учет миграции населения	Первичные документы текущего учета		Представление информации в органы статистики (периодичность, в бумажном/электронном виде)	Ведомство, представляющее информацию или обеспечивающее доступ к цифровому ресурсу/ Регистру
		прибытий	выбытий		
Азербайджан	Министерство Внутренних Дел, Государственная Миграционная Служба	Талон к листку прибытия	Талон к листку выбытия	Ежемесячно	Государственная Миграционная Служба
Армения	Статистический Комитет Республики Армения (АРМСТАТ)	База данных из государственного регистра населения об учете и снятии с учета населения		В электронном виде, квартальной периодичностью	Служба Миграции и Гражданства МВД РА
Беларусь	Подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел и адресно-справочные бюро	Талоны миграционного учета к адресным листкам прибытия / убытия при переезде граждан к новому месту жительства, включая прибывших из-за границы и выезжающих на постоянное проживание за пределами Республики (также при аннулировании разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь)		Один раз в месяц в бумажном виде С 2022г. тестируется передача данных о внутриреспубликанской миграции в общегосударственную автоматизированную информационную систему	Министерство внутренних дел отвечает за предоставление сведений из АИС «Регистрационный учет»
Кыргызстан	Министерство	Электронный ввод	При регистрации на	Ежемесячно.	Министерство

¹⁵ Источник: предоставленные Национальными статистическими службами государств-участников СНГ сведения по запросу Статкомитета СНГ в марте 2024г.

Страна	Государственные органы, осуществляющие учет миграции населения	Первичные документы текущего учета		Представление информации в органы статистики (периодичность, в бумажном/электронном виде)	Ведомство, представляющее информацию или обеспечивающее доступ к цифровому ресурсу/ Регистру
		прибытий	выбытий		
	цифрового развития Кыргызской Республики (МЦР КР)	первичных сведений при регистрации на постоянное место жительства Онлайн внесение показателей в автоматизированную информационную систему АИС «Адресно-справочное бюро» (для граждан КР)	новое постоянное место жительства автоматизированная информационная система производит <i>автоматическое снятие</i> с регистрационного учета по прежнему месту жительства	Электронная база первичных данных направляется в Центр интеллектуальных данных (ЦИД) Нацстаткома Кыргызстана для формирования таблиц с агрегированными данными	цифрового развития Кыргызской Республики (МЦР КР)
Молдова	Агентство Государственных Услуг	–	–	Ежегодно, в электронном виде	Отдел документов, удостоверяющих личность, учета гражданства и народонаселения, Государственный регистр населения
Россия	Министерство внутренних дел Российской Федерации	N1-ПРИБ, N1-ВЫБ сведения о прибывших / выбывших гражданах РФ; N1-ПРИБ_ИнГр, N1-ВЫБ_ИнГр сведения о прибывших / выбывших иностранных гражданах и лицах без гражданства		Ежемесячно, на бумажном носителе	–
Таджикистан	Министерство внутренних дел	Форма №18 - Талоны прибытия-регистрации учета по месту жительства (пребывания) как для внутренней, так и для международной миграции, выданные разрешения на жительство, работу, уведомления о найме иностранных граждан, внутреннее переселение населения, связанное с изменением места жительства; Форма №18 - Талоны выбытия - регистрация учета по пребыванию и жительству		Ежегодно, на бумажном носителе	–
Узбекистан	Министерство внутренних дел	Талон статистического учета к листку прибытия	Талон статистического учета к листку выбытия	Ежедневно, в электронном виде	Министерство внутренних дел

II. Вывод

24. По экспертной оценке, данные о международной миграции являются самыми недостаточными среди всех собираемых демографических показателей. Административные источники собирают данные для целей, отличных от сбора информации о миграции населения, более отражающие их деятельность. Однако существующее многообразие систем учёта позволяет получить для статистики миграции качественную и актуальную информацию. На основании таких сведений можно классифицировать долгосрочную миграцию, оценивать объёмы, направления потоков, сопоставлять характеристики мигрантов. Для этого национальные статистические службы должны обладать правом доступа к необходимым ресурсам, иметь возможность интегрировать сведения в схему статистического учёта.

25. В государствах-участниках СНГ разработаны и продолжают разрабатываться стратегии, направленные на совершенствование официальной статистики. С целью получения качественной и актуальной статистической информации, необходимой для разработки, мониторинга и оценки реализации экономической, социальной и экологической политики, решений органов государственной власти и бизнеса, для развития научных исследований, а также для информирования общества в целом.
 26. Можно отметить положительные моменты использования административных данных применительно к статистике международной миграции. В основном – для оценки численности населения в целом по стране. Однако при работе с этими данными необходимо учитывать фактор качества информации. Не всегда их можно считать точными, поскольку они отражают, скорее административные процедуры в отношении мигрантов. В частности, данные пограничной статистики о пересечении границы, не содержат достаточных структурных, социально-демографических характеристик самого мигранта либо эта информация недоступна для статистиков. В основном это информация о гражданстве, стране предыдущего/следующего жительства и, иногда – цели поездки. Кроме того, из данных пограничной статистики в отношении въезжающих в страну мигрантов трудно определить его конечный пункт назначения, распределение по территории государства, что влияет на оценку численности населения субъектов внутри страны.
 27. Следуя требованиям времени, национальные статистические службы Содружества стремятся совершенствовать статистику миграции для получения более полных, точных и сопоставимых данных. Для этого всё чаще используются административные данные, в том числе постепенно осуществляется переход на использование баз данных из автоматизированных систем различных структур, собирающих сведения о населении. Трудности перехода на использование административных данных из информационных ресурсов различных ведомств связаны, прежде всего, с различными целями создания информационных ресурсов о населении, что приводит к несопоставимости данных о миграции.
-