



**Conseil économique  
et social**

Distr.  
GÉNÉRALE

ECE/CES/GE.30/2008/7  
22 juillet 2008

FRANÇAIS  
Original: ANGLAIS

---

**COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE**

**CONFÉRENCE DES STATISTICIENS EUROPÉENS**

Groupe d'experts des statistiques différenciées selon le sexe

Cinquième session

Genève, 6-8 octobre 2008

Point 3 de l'ordre du jour provisoire

**UTILISATION DE DONNÉES STATISTIQUES AUX FINS DE L'ANALYSE  
PAR SEXE AUX NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL**

**Concilier vie familiale et vie professionnelle au quotidien:  
une comparaison à l'échelle européenne**

Note présentée par l'Office fédéral de la statistique, Suisse

*Résumé*

Le présent document porte sur la difficulté de concilier vie familiale et vie professionnelle. En utilisant des données contenues dans la base de données de la CEE sur les statistiques différenciées selon le sexe, l'auteur passe en revue et compare les schémas en matière de travail au sein des couples, le temps consacré au travail rémunéré et non rémunéré, ainsi que le travail à temps partiel dans divers pays de la CEE. L'analyse permet de conclure que les mères sont confrontées à de plus grandes exigences que les pères lorsqu'il s'agit de concilier vie familiale et vie professionnelle.

## I. INTRODUCTION

1. La difficulté de concilier vie familiale et vie professionnelle a des répercussions sur la famille tout entière. Même dans les pays d'Europe occidentale, il est de plus en plus fréquent qu'un revenu unique soit insuffisant pour satisfaire aux besoins d'une famille; les deux parents doivent donc souvent travailler par nécessité financière. En outre, les femmes d'aujourd'hui ont un meilleur niveau d'instruction et, souvent, elles ne souhaitent pas abandonner complètement leur carrière pour fonder une famille.


2. Davantage de femmes, en particulier des mères, sont désormais économiquement actives, mais ce constat ne doit pas occulter le fait que la plupart des femmes dans de nombreux pays, y compris la Suisse, travaillent à temps partiel et, si elles ont des enfants en bas âge, leur taux d'occupation est relativement faible (moins de 50 %). À l'inverse, la plupart des hommes, en particulier les pères, travaillent à plein temps, de sorte que la charge que suppose l'organisation du temps à consacrer respectivement au travail et à la famille incombe principalement aux mères. Dans la plupart des pays, il ne va pas de soi que les mères ou les pères parviennent à concilier travail et famille. C'est toutefois pour les mères que les répercussions seront les plus fortes puisqu'elles sont toujours responsables au premier chef de l'éducation des enfants.

3. Le présent document traite exclusivement du rétablissement, au sens strict, de l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. D'autres situations, qui supposent de combiner, par exemple, une formation ou un enseignement et un travail, ou un travail et la prise en charge d'adultes dépendants, ne sont pas expressément abordées ici, notamment faute de données à cet égard dans la base de données de la CEE sur les statistiques différenciées selon le sexe.

## II. SCHÉMA DE TRAVAIL AU SEIN DES COUPLES FORMANT UN MÉNAGE

4. La répartition des tâches entre les deux partenaires permet généralement de trouver des solutions pour concilier de façon équilibrée vie professionnelle et vie familiale, de sorte que les femmes, lorsqu'elles sont mères, doivent moins souvent abandonner leur travail ou, tout du moins, y renoncer totalement moins longtemps. La répartition des tâches est clairement illustrée par le schéma en matière de travail au sein des couples. On examinera ici uniquement la situation des couples en âge d'activité professionnelle maximale (de 25 à 49 ans).

5. Que la femme, dans un couple, soit économiquement active (à plein temps ou à temps partiel) ou non, le modèle traditionnel selon lequel l'homme occupe un emploi à plein temps est le plus courant dans la plupart des pays, et se retrouve dans le cas d'au moins 8 couples sur 10. La Hongrie et la Roumanie font figure d'exceptions puisque le travail à temps partiel n'y existe pratiquement pas (et que les taux de chômage, en particulier des hommes, y sont relativement élevés).



6. L'examen des schémas qui prévalent dans les pays pour lesquels des chiffres sont actuellement disponibles permet de déterminer quels sont les groupes de pays présentant des similitudes.

a) En Suisse, en Autriche, en Allemagne et en Belgique, il existe une proportion élevée de couples en ménage dans lesquels l'homme travaille à plein temps et la femme à temps partiel (entre 41,9 % en Suisse et 33,2 % en Allemagne). Parmi tous les pays étudiés, c'est en Suisse que la proportion de couples dont les deux membres travaillent à plein temps (23,4 %) est la plus faible, suivie de l'Allemagne (28,3 %) et de l'Autriche (32,2 %). En outre, après la Suède (4,3 %), la Suisse (3,4 %) compte le plus fort pourcentage de couples dont les deux membres travaillent à temps partiel.


b) Le Portugal et la Finlande affichent une proportion élevée de couples en ménage dont les deux membres travaillent à plein temps (66,7 % et 64,0 % respectivement) et un pourcentage relativement faible de couples où l'homme travaille à plein temps et la femme à temps partiel.

c) En Italie, en Espagne et en Irlande, des schémas de travail plus traditionnels ont cours; en d'autres termes, dans un pourcentage élevé de couples en ménage, l'homme travaille à plein temps et la femme est économiquement inactive (37,1 %, 33,6 % et 28,9 % respectivement). Par rapport à d'autres pays, ce schéma est le plus fréquent en Italie et, avec le travail à plein temps des deux partenaires, il s'agit du modèle le plus répandu dans le pays (environ 37 % dans les deux cas).

d) Des configurations plus rares se retrouvent plus fréquemment en Suède que dans d'autres pays, notamment le cas où les deux membres du couple travaillent à temps partiel (4,3 %) ou celui où l'homme travaille à temps partiel et la femme à plein temps (4,5 %). Au sein des couples en ménage dont les membres sont âgés de 25 à 49 ans, c'est la Suède qui compte le plus petit pourcentage de femmes économiquement inactives parmi tous les pays sondés (12,8 %).

e) Globalement, le travail à temps partiel n'existe pour ainsi dire pas en Roumanie et en Hongrie, que ce soit pour les hommes ou les femmes. En conséquence, rares sont les ménages dans lesquels la femme travaille à temps partiel tandis que l'homme occupe un emploi à plein temps (seulement 2,7 % dans les deux pays). Il est plus fréquent que les deux partenaires travaillent à plein temps (Roumanie 59,1 % et Hongrie 54,7 %). En outre, les cas de figure suivants sont relativement courants par rapport à d'autres pays: *inactivité pour l'homme et travail à plein temps pour la femme*, d'une part, et *inactivité pour les deux partenaires*, d'autre part. Ce phénomène s'explique par le taux de chômage relativement élevé enregistré dans ces deux pays car – dans la base de données – tant les inactifs que les chômeurs sont considérés comme ne travaillant pas.

7. La situation des couples formant un ménage change radicalement dès qu'ils ont des enfants. En Suisse, en Autriche et en Allemagne, le travail à plein temps des deux partenaires est bien moins généralisé pour les ménages avec enfants que pour les autres. Lorsque les enfants ont moins de 6 ans, il est courant que *l'homme travaille à plein temps et la femme à temps partiel* et il est tout aussi courant que *l'homme soit l'unique soutien de famille*, et qu'il travaille à plein temps alors que la femme est économiquement inactive (facilement dans 3 à 4 ménages sur 10). Les femmes réintègrent la vie active lorsque les enfants grandissent, mais en travaillant souvent à temps partiel.



8. Ce changement assez répandu supposant que l'homme devienne *l'unique soutien de famille* s'observe également en Hongrie et en Finlande, notamment dans les familles ayant des enfants de moins de 6 ans, et plus particulièrement en Hongrie. La transition est moins évidente au Portugal, où la proportion des couples travaillant à plein temps, même lorsqu'ils ont des enfants, reste relativement élevée. Le pourcentage de ménages dans lesquels la femme travaille à temps partiel tandis que l'homme occupe un emploi à plein temps est faible dans ces trois pays, quelle que soit la situation familiale (moins de 1 sur 10).

9. Le passage du schéma de *travail à plein temps pour les deux partenaires* au schéma selon lequel *l'homme est l'unique soutien de famille* lorsqu'il y a des enfants peut être observé en Italie et en Espagne, mais ce phénomène y est nettement moins prononcé qu'en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Il n'y a pas non plus de différence significative entre les ménages lorsque les enfants ont moins ou plus de 6 ans pour ce qui est de la participation des parents au marché du travail.


10. La situation est différente en Suède et en Belgique. Dans ces pays, la présence d'enfants dans le ménage a une incidence, non pas sur l'emploi des femmes, mais sur leur taux d'occupation. Les femmes y réduisent leur horaire de travail en passant du plein temps au temps partiel sans se retirer totalement de la vie active. C'est ce qu'atteste l'évolution à la baisse du schéma dans lequel *les deux partenaires travaillent à plein temps* en faveur *du temps plein pour l'homme et du temps partiel pour la femme*. Le pourcentage des mères qui ne participent pas à la population active reste faible en Suède, y compris dans les ménages comprenant des enfants.

11. En Roumanie, seules d'infimes différences séparent les couples avec enfants et ceux sans enfant et il n'y a aucune différence de temps de travail des parents en fonction de l'âge des enfants.



12. Il est frappant de constater que la présence d'enfants n'entraîne pas, par exemple, une plus grande égalité dans les schémas de travail ni l'apparition de nouveaux schémas (par exemple, *le travail à temps partiel pour les deux partenaires* ou *le travail à plein temps pour la femme et le travail à temps partiel* ou *l'inactivité pour l'homme*); au contraire, la tendance est au renforcement des modèles traditionnels. C'est principalement au sein des ménages sans enfant que l'on constate des tendances nouvelles.

### III. TRAVAIL RÉMUNÉRÉ ET NON RÉMUNÉRÉ

13. Dans de nombreux ménages, avec ou sans enfant, il existe une répartition claire des rôles en fonction du sexe. Bien que l'emploi rémunéré des mères ait augmenté dans certains pays, notamment en Suisse depuis 1990 et qu'il soit relativement élevé dans d'autres pays depuis quelque temps, il incombe toujours à la femme de s'occuper du foyer et de la famille. En Suisse, toutefois, on a observé que les pères prennent davantage part aux tâches domestiques et familiales depuis quelques années parallèlement à leur emploi (habituellement à temps plein); ce constat est particulièrement vrai lorsque les couples ont de petits enfants. Le temps total que les pères consacrent à leur emploi rémunéré et au travail non rémunéré est comparable à celui des mères.



14. Le travail non rémunéré comprend les tâches domestiques et familiales, ainsi que le bénévolat. Dans la plupart des pays étudiés, les femmes assument une charge de travail totale plus importante, à la fois rémunérée et non rémunérée, hormis en Finlande, en Suède et en Suisse, où cette charge est répartie équitablement entre les deux sexes. C'est seulement au sein des ménages suédois comptant des enfants d'âge préscolaire que la charge totale de travail des pères est nettement plus élevée que celle des mères (soixante-cinq et soixante heures par semaine, respectivement). D'autre part, la répartition inégale du travail rémunéré et du travail non rémunéré entre hommes et femmes se manifeste de la même façon dans tous les pays sans exception: les hommes consacrent davantage de temps à un travail rémunéré et les femmes à un travail non rémunéré. En Suisse, en 2004, le travail rémunéré représentait en moyenne quinze heures du budget-temps hebdomadaire des femmes et trente heures de celui des hommes. Les hommes consacrent seulement dix-neuf heures par semaine au travail non rémunéré contre trente-deux heures pour les femmes. Le temps moyen hebdomadaire occupé par le travail rémunéré peut sembler faible. Cela tient au fait que les calculs prennent en compte la population totale âgée de 15 ans ou plus, y compris les personnes qui ont l'âge de la retraite. L'âge légal de départ à la retraite influence donc considérablement le nombre moyen d'heures consacrées au travail rémunéré. C'est ce qui explique en partie le faible volume de travail total des femmes et hommes italiens, par exemple.




#### IV. TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

15. L'une des solutions pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale réside dans l'emploi à temps partiel. C'est pourquoi le taux d'activité des femmes en Suisse est élevé. La Suisse détient le pourcentage le plus élevé de femmes travaillant à temps partiel (58,8 %) parmi les pays à l'étude. En Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Suède, environ 4 femmes sur 10 ayant un emploi rémunéré travaillent à temps partiel. Dans tous les pays, la probabilité que les hommes travaillent à temps partiel est beaucoup plus faible que pour les femmes. En Suisse et en Suède, près de 12 % des hommes actifs travaillent toutefois à temps partiel, ce qui place ces pays parmi ceux où la pratique du temps partiel est la plus répandue. Par contre, dans les pays d'Europe de l'Est et du Sud, la proportion de travailleurs à temps partiel est plus faible. Le temps partiel n'existe pratiquement pas en Hongrie, et au Portugal, en Italie et en Espagne, les proportions de travailleurs à temps partiel sont relativement faibles. De même, en Roumanie, seulement 10 % des personnes qui occupent un emploi rémunéré travaillent à temps partiel et c'est le seul pays où il n'y a pas de disparités entre les sexes.

16. À quelques exceptions près, la tendance depuis quelques années est à la progression généralisée du travail à temps partiel, qui est plus marquée chez les femmes. On peut y voir le signe d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais cela ne veut pas dire que la généralisation du travail à temps partiel n'a que des effets positifs. En réalité, le travail à temps partiel peut aller de pair avec l'insécurité de l'emploi, l'insuffisance des prestations sociales (par exemple, des prestations de vieillesse) et une diminution des possibilités de suivre des formations professionnelles ou de faire carrière. Les exceptions parmi les pays étudiés incluent l'Espagne, où l'on a constaté une évolution majeure au fil des ans pour ce qui est du travail à temps partiel, ainsi que la Roumanie et la Suède, qui ont enregistré une baisse de l'emploi à temps partiel des femmes.

17. Les possibilités de travail à temps partiel dans les différents pays se répercutent sur la répartition des tâches entre hommes et femmes au sein des couples, en particulier lorsque ceux-ci ont des enfants, comme il a été indiqué plus haut (voir la partie sur les schémas en matière de travail)



## V. PERSPECTIVES

18. Il est possible d'avancer, en conclusion, que les mères sont confrontées à de plus grandes exigences que les pères lorsqu'il s'agit de concilier vie de famille et vie professionnelle étant donné que dans la plupart des cas elles sont responsables du ménage. En outre, si elles souhaitent occuper un emploi rémunéré, trouver un poste adapté dépendra de certaines conditions – qu'il s'agisse du temps de transport, des horaires de travail, ou de la flexibilité accordée en cas d'imprévu, notamment lorsque leurs enfants sont malades. Le fait que les mères ont une plus forte probabilité d'être économiquement inactives que les pères étaye l'hypothèse selon laquelle il n'est pas toujours facile de répondre à ces exigences. C'est très vraisemblablement le principal facteur qui explique pourquoi nombre de mères refusent complètement un emploi rémunéré – au moins temporairement – ce qui a des répercussions négatives à long terme sur leurs droits en matière de sécurité sociale et sur leurs qualifications professionnelles lorsqu'elles réintègrent la vie active. Par ailleurs, un couple dont les deux membres travaillent à plein temps ne trouve pas toujours un équilibre satisfaisant.

19. Les indicateurs décrits dans le présent document dépeignent l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle au quotidien dans plusieurs pays européens. Cet équilibre est fonction de divers facteurs, qui ne dépendent pas tous du couple. Les conditions sociales et institutionnelles, notamment les comportements sur le plan de l'égalité des sexes et de la répartition des rôles, le congé parental légal, l'éducation des enfants, le système scolaire, la structure des offres d'emploi sur le marché du travail et la conjoncture socioéconomique générale d'un pays – limitent plus ou moins les possibilités de concilier vie professionnelle et vie familiale.

## VI. ANNEXE

## Working patterns in couple households, 2005-2006

T1

Only persons aged 25 to 49 years

|             | Man & woman full-time | Man full-time / woman part-time | Man full-time / woman not working | Man part-time / woman full-time | Man & woman part-time | Man part-time / woman not working | Man not working / woman full-time | Man not working / woman part-time | Man & woman not working |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Portugal    | 66.7                  | 5.8                             | 20.0                              | 0.8                             | 0.2                   | 0.4                               | 3.7                               | 0.5                               | 1.9                     |
| Finland     | 64.0                  | 7.7                             | 18.1                              | 1.2                             | 0.5                   | 0.5                               | 4.7                               | 0.5                               | 2.6                     |
| Romania     | 59.1                  | 2.7                             | 19.9                              | 1.4                             | 1.8                   | 1.9                               | 6.3                               | 0.5                               | 6.4                     |
| Hungary     | 54.7                  | 2.7                             | 28.8                              | 0.5                             | 0.1                   | 0.4                               | 5.4                               | 0.3                               | 7.1                     |
| Spain       | 43.6                  | 14.1                            | 33.6                              | 0.8                             | 0.4                   | 0.5                               | 2.9                               | 0.9                               | 3.0                     |
| Sweden      | 43.0                  | 31.5                            | 8.6                               | 4.5                             | 4.3                   | 2.2                               | 2.0                               | 1.9                               | 2.0                     |
| Ireland     | 42.1                  | 20.4                            | 28.9                              | 0.9                             | 0.4                   | 0.8                               | 1.7                               | 0.8                               | 3.9                     |
| Belgium     | 37.4                  | 33.4                            | 18.8                              | 1.4                             | 1.3                   | 0.8                               | 2.2                               | 1.1                               | 3.6                     |
| Italy       | 36.8                  | 17.8                            | 37.1                              | 0.8                             | 0.6                   | 0.9                               | 1.7                               | 0.7                               | 3.6                     |
| Austria     | 32.2                  | 37.4                            | 20.2                              | 1.3                             | 1.5                   | 0.9                               | 2.2                               | 1.6                               | 2.7                     |
| Germany     | 28.3                  | 33.2                            | 24.9                              | 1.3                             | 1.2                   | 1.0                               | 2.9                               | 2.2                               | 5.0                     |
| Switzerland | 23.4                  | 41.9                            | 24.4                              | 1.4                             | 3.4                   | 0.9                               | 1.8                               | 1.6                               | 1.2                     |

Source: UNECE Gender Statistics Database

## Working patterns in couple households by presence and age of children, 2005-2006

T2

Only persons aged 25 to 49 years

|             |                        | Man & woman full-time | Man full-time / woman part-time | Man full-time / woman not working | Man part-time / woman full-time | Man & woman part-time | Man part-time / woman not working | Man not working / woman full-time | Man not working / woman part-time | Man & woman not working |
|-------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Switzerland | Without children       | 54.0                  | 24.6                            | 9.0                               | 3.3                             | 3.2                   | 0.8                               | 3.2                               | 1.3                               | 0.7                     |
|             | Child aged up to 6     | 8.1                   | 45.1                            | 36.9                              | 0.4                             | 4.0                   | 1.3                               | 1.1                               | 1.5                               | 1.5                     |
|             | Child aged more than 6 | 12.6                  | 55.1                            | 23.3                              | 0.7                             | 2.6                   | 0.6                               | 1.6                               | 2.2                               | 1.3                     |
| Austria     | Without children       | 57.4                  | 18.5                            | 10.6                              | 2.4                             | 1.8                   | 1.1                               | 4.3                               | 1.8                               | 2.2                     |
|             | Child aged up to 6     | 19.3                  | 37.6                            | 32.2                              | 0.7                             | 1.7                   | 1.3                               | 1.5                               | 1.5                               | 4.1                     |
|             | Child aged more than 6 | 29.9                  | 45.1                            | 16.5                              | 1.2                             | 1.3                   | 0.5                               | 1.8                               | 1.7                               | 2.0                     |
| Germany     | Without children       | 58.0                  | 15.6                            | 10.7                              | 2.3                             | 1.4                   | 0.8                               | 5.2                               | 1.8                               | 4.2                     |
|             | Child aged up to 6     | 12.6                  | 30.5                            | 42.5                              | 0.9                             | 1.2                   | 1.7                               | 1.8                               | 1.7                               | 7.1                     |
|             | Child aged more than 6 | 22.4                  | 44.4                            | 21.3                              | 1.0                             | 1.0                   | 0.7                               | 2.5                               | 2.6                               | 4.0                     |
| Belgium     | Without children       | 46.2                  | 24.8                            | 17.5                              | 1.6                             | 1.1                   | 0.7                               | 3.1                               | 1.2                               | 3.8                     |
|             | Child aged up to 6     | 35.2                  | 33.1                            | 20.1                              | 1.6                             | 1.6                   | 1.1                               | 2.0                               | 0.9                               | 4.5                     |
|             | Child aged more than 6 | 33.8                  | 39.6                            | 18.2                              | 1.2                             | 1.1                   | 0.5                               | 1.7                               | 1.3                               | 2.6                     |
| Portugal    | Without children       | 72.6                  | 4.9                             | 14.9                              | 1.5                             | 0.0                   | 0.3                               | 3.9                               | 0.5                               | 1.3                     |
|             | Child aged up to 6     | 68.9                  | 4.6                             | 20.8                              | 0.6                             | 0.2                   | 0.5                               | 2.9                               | 0.3                               | 1.4                     |
|             | Child aged more than 6 | 63.7                  | 6.9                             | 20.7                              | 0.8                             | 0.2                   | 0.3                               | 4.2                               | 0.6                               | 2.5                     |
| Finland     | Without children       | 68.2                  | 6.5                             | 10.4                              | 2.6                             | 0.6                   | 0.6                               | 7.1                               | 0.6                               | 3.2                     |
|             | Child aged up to 6     | 52.7                  | 9.1                             | 29.6                              | 0.8                             | 0.4                   | 0.8                               | 3.3                               | 0.4                               | 2.9                     |
|             | Child aged more than 6 | 76.3                  | 6.9                             | 9.2                               | 0.6                             | 0.6                   | 0.0                               | 4.6                               | 0.6                               | 1.2                     |
| Italy       | Without children       | 58.7                  | 13.2                            | 20.5                              | 1.0                             | 0.6                   | 0.7                               | 2.1                               | 0.7                               | 2.4                     |
|             | Child aged up to 6     | 30.6                  | 19.9                            | 41.7                              | 0.6                             | 0.7                   | 1.0                               | 1.3                               | 0.6                               | 3.6                     |
|             | Child aged more than 6 | 33.1                  | 17.9                            | 40.1                              | 0.8                             | 0.5                   | 1.0                               | 1.9                               | 0.7                               | 4.0                     |
| Spain       | Without children       | 63.2                  | 9.8                             | 17.7                              | 1.3                             | 0.4                   | 0.4                               | 4.1                               | 0.7                               | 2.3                     |
|             | Child aged up to 6     | 38.1                  | 15.5                            | 38.4                              | 0.8                             | 0.4                   | 0.6                               | 2.4                               | 0.9                               | 2.9                     |
|             | Child aged more than 6 | 39.8                  | 14.8                            | 36.4                              | 0.6                             | 0.4                   | 0.4                               | 2.9                               | 1.1                               | 3.6                     |
| Romania     | Without children       | 69.1                  | 1.2                             | 16.2                              | 1.0                             | 1.4                   | 1.0                               | 5.2                               | 0.5                               | 4.4                     |
|             | Child aged up to 6     | 58.5                  | 3.1                             | 20.0                              | 1.5                             | 1.7                   | 2.4                               | 5.8                               | 0.5                               | 6.4                     |
|             | Child aged more than 6 | 57.0                  | 2.8                             | 20.7                              | 1.5                             | 2.0                   | 1.7                               | 6.9                               | 0.6                               | 6.9                     |
| Hungary     | Without children       | 75.2                  | 1.1                             | 11.3                              | 0.2                             | 0.1                   | 0.2                               | 5.7                               | 0.2                               | 5.8                     |
|             | Child aged up to 6     | 32.3                  | 2.9                             | 51.9                              | 0.2                             | 0.1                   | 0.6                               | 2.3                               | 0.2                               | 9.4                     |
|             | Child aged more than 6 | 64.6                  | 3.2                             | 17.4                              | 0.7                             | 0.2                   | 0.3                               | 7.5                               | 0.4                               | 5.7                     |
| Sweden      | Without children       | 50.0                  | 17.0                            | 8.8                               | 7.2                             | 5.0                   | 3.3                               | 5.1                               | 1.7                               | 2.1                     |
|             | Child aged up to 6     | 35.6                  | 37.9                            | 9.9                               | 3.7                             | 4.9                   | 2.2                               | 1.2                               | 2.3                               | 2.2                     |
|             | Child aged more than 6 | 49.7                  | 29.6                            | 6.7                               | 4.2                             | 3.2                   | 1.7                               | 1.7                               | 1.5                               | 1.7                     |

Source: UNECE Gender Statistics Database

**Time spent in paid and unpaid work, 2000-2004<sup>1</sup>****T3**

Hours per week, persons aged 15+

|                      |        | Total |     | Parents with pre-school children |     |
|----------------------|--------|-------|-----|----------------------------------|-----|
|                      |        | Women | Men | Women                            | Men |
| Belgium <sup>2</sup> | Paid   | 15    | 23  |                                  |     |
|                      | Unpaid | 30    | 17  |                                  |     |
|                      | Total  | 45    | 40  |                                  |     |
| Finland              | Paid   | 17    | 26  | 17                               | 39  |
|                      | Unpaid | 28    | 18  | 45                               | 22  |
|                      | Total  | 45    | 44  | 62                               | 61  |
| Germany <sup>2</sup> | Paid   | 14    | 24  |                                  |     |
|                      | Unpaid | 29    | 16  |                                  |     |
|                      | Total  | 43    | 39  |                                  |     |
| Hungary <sup>2</sup> | Paid   | 16    | 24  |                                  |     |
|                      | Unpaid | 32    | 17  |                                  |     |
|                      | Total  | 48    | 41  |                                  |     |
| Italy                | Paid   | 10    | 21  | 17                               | 41  |
|                      | Unpaid | 24    | 5   | 39                               | 7   |
|                      | Total  | 34    | 26  | 55                               | 48  |
| Spain                | Paid   | 14    | 30  | 16                               | 42  |
|                      | Unpaid | 36    | 13  | 50                               | 18  |
|                      | Total  | 51    | 44  | 66                               | 61  |
| Sweden <sup>3</sup>  | Paid   | 21    | 31  | 18                               | 38  |
|                      | Unpaid | 29    | 21  | 42                               | 27  |
|                      | Total  | 50    | 52  | 60                               | 65  |
| Switzerland          | Paid   | 15    | 30  | 11                               | 41  |
|                      | Unpaid | 32    | 19  | 60                               | 30  |
|                      | Total  | 47    | 49  | 71                               | 71  |

<sup>1</sup> Data refer to different years depending on country. They aren't collected yearly and do not change substantially in a time period of 5 years.

<sup>2</sup> Data refer to age group 20-74. Paid work: including time spent on study at school and during free time.

<sup>3</sup> Data refer to age group 16-64.

Source: UNECE Gender Statistics Database

**Part-time employed, 2005****T4**

As percent of employed women respectively men

|             | Women | Men  |
|-------------|-------|------|
| Switzerland | 58.8  | 11.8 |
| Germany     | 43.3  | 7.6  |
| Belgium     | 40.5  | 7.6  |
| Austria     | 39.3  | 6.1  |
| Sweden      | 38.0  | 11.6 |
| Italy       | 25.6  | 4.6  |
| Spain       | 24.2  | 4.5  |
| Portugal    | 16.2  | 7.0  |
| Romania     | 10.5  | 10.0 |
| Hungary     | 5.8   | 2.7  |

Source: UNECE Gender Statistics Database

-----