


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE



**Regional Workshop on Advancing Road
Safety: Road Safety Audit and Road
Safety Implementation Practices**

Belgrade, Serbia
8-9 April 2024

**REVIZIJA I PROVJERA BEZBJEDNOSTI
SAOBRAĆAJA U BOSNI I
HERCEGOVINI**

Miroslav Đerić

Na nivou Bosne i Hercegovine odnosno Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je nadležno za izradu zakonske regulative koja reguliše oblast bezbjednosti saobraćaja.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine



na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta BiH

- ✓ **Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ("Službeni list BiH" broj : 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18, 46/23 i 88/23).**

- ✓ **Sistem provjere bezbjednosti (RSI-Road Safety Inspection) predstavlja proceduru nezavisne provjere postojećih javnih puteva u pogledu bezbjednost.**
- ✓ **Radi ispunjavanja zahtjeva bezbjednosti saobraćaja, nadležni organ za puteve dužan je postojeće puteve sistemu podvrgnuti provjere bezbjednosti (RSI).**
- ✓ **Bliže odredbe o osnovnim uslovima koje putevi, njihovi elementi i objekti na njima moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbjednosti saobraćaja, sistemu revizije i provjere bezbjednosti pravilnikom propisuje ministar, u saradnji sa nadležnim organom.**

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovnim uslovima koje javni putevi, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta bezbjednosti saobraćaja.

- ✓ **Smjernice za provedbu revizije bezbjednosti (prilog Pravilnika).**
- ✓ **Nadležna tijela za saobraćaj Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine će propisima detaljnije razraditi odredbe Pravilnika koje se odnose na postupak primjene sistema revizije bezbjednosti, uslova za osposobljavanje i licenciranje revizora, te priznavanje obuka i stečenih licenci.**
- ✓ **Osigurati međusobno priznavanje licenci, kao i inostranih uvjerenja o osposobljenosti izdatih u skladu sa Direktivom 2008/96/EC ili novijom.**
- ✓ **Javna objava ažurne liste licenciranih revizora.**

**Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.63/11 i 111/21)**

- ✓ **S ciljem poboljšanja uslova za bezbjedno odvijanje saobraćaja uspostavlja se procedura provjere postojećih javnih puteva sa aspekta bezbjednosti saobraćaja (u daljem tekstu: RSI).**
- ✓ **Postojeći javni putevi podliježu obaveznoj provjeri sa aspekta bezbjednosti saobraćaja u cilju identifikacije nedostataka koji bi mogli negativno uticati na bezbjedno odvijanje saobraćaja i prevencije saobraćajnih nezgoda.**
- ✓ **Provjeri obavezno podliježu auto-putevi, brzi putevi, magistralni i regionalni putevi, a u slučaju potrebe i ostali javni putevi i ulice u naselju.**

**Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.63/11 i 111/21)**

- ✓ **Provjeru vrši nezavisno, licencirano pravno ili fizičko lice.**
- ✓ **Upravljači auto-puteva, brzih, magistralnih i regionalnih puteva dužni su, u skladu s pokazateljima stanja bezbjednosti saobraćaja i drugih parametara, izraditi jednom godišnje vremensko-dinamički plan i prioritetnu listu provjere javnih puteva sa aspekta bezbjednosti saobraćaja kojima upravljaju i upoznati Agenciju za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske sa planom.**

**Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.63/11 i 111/21)**

- ✓ **Pravno ili fizičko lice koje vrši provjeru, ne može biti uključeno u proces upravljanja putevima koja su predmet provjere.**
- ✓ **Licencu izdaje Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.**
- ✓ **Pravilnik o uslovima i načinu revizije i provjere, kao i postupku licenciranja donosi ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.**

**Pravilnik o reviziji i provjeri, uslovima i načinu licenciranja
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.72/12 i 94/18)**

- ✓ **Provjera bezbjednosti saobraćaja je formalna i nezavisna ocjena bezbjednosti postojećeg puta od nezavisnog stručnog lica ili tima.**
- ✓ **Provjerivač je pravno ili fizičko lice koje vrši provjeru bezbjednosti saobraćaja na putevima.**
- ✓ **Provjera bezbjednosti saobraćaja je preventivna mjera koja se sastoji od regularnih i sistematskih provjera bezbjednosti saobraćaja na postojećim javnim putevima, koja se vrši na cijeloj putnoj mreži.**

**Pravilnik o reviziji i provjeri, uslovima i načinu licenciranja
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.72/12 i 94/18)**

Provjera bezbjednosti saobraćaja može biti:

- Periodična provjera bezbjednosti saobraćaja je provjera saobraćajne signalizacije, puta i okoline puta, koja se vrši svake dvije godine na međunarodnim putevima, auto-putevima i brzim putevima, svakih pet godina na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima.**
- Ciljana provjera bezbjednosti saobraćaja, koja se odnosi na dionice i odsjeke puteva sa najvećim učešćem rizika u saobraćaju.**

**Pravilnik o reviziji i provjeri, uslovima i načinu licenciranja
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.72/12 i 94/18)**

Upravljač puta

- Obavezan je da periodično provjeri uslove puta koji je u eksploataciji, sa stanovišta bezbjednog odvijanja saobraćaja, u cilju smanjenja rizika nastanka saobraćajnih nezgoda i posljedica.**
- Donosi program periodičnih provjera puta u eksploataciji na osnovu kojeg svake godine mora obaviti provjeru najmanje 20% puteva putne mreže kojom upravlja.**

Provjera bezbjednosti saobraćaja se sprovodi i za zone radova na putu u cilju analize mogućih uticaja radova na putu na bezbjednost saobraćaja.

**Pravilnik o reviziji i provjeri, uslovima i načinu licenciranja
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.72/12 i 94/18)**

Provjerivač u izvještaju o provjeri bezbjednosti saobraćaja:

- ✓ **Identifikuje nebezbedne elemente puta,**
- ✓ **Obrazlaže njihov potencijalni negativni uticaj na nastanak saobraćajnih nezgoda odnosno na posljedice saobraćajnih nezgoda,**
- ✓ **Daje preporuke u cilju unapređivanja projekta odnosno puta.**

Upravljač puta je obavezan da analizira izvještaj i pismeno se izjasni o preporukama provjerivača.

Jedan primjerak izvještaja o provjeri i pismeno izjašnjenje dostavlja Agenciji za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

**Pravilnik o reviziji i provjeri, uslovima i načinu licenciranja
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.72/12 i 94/18)**

Osnovnu obuku za provjerivače, stručno usavršavanje i polaganje ispita provodi Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Fizička lica:

- VII stepen stručne spreme, saobraćajnog smjera-drumski saobraćaj ili građevinski smjer,**
- Posjeduje tri godine radnog iskustva u struci,**
- Posjeduje uvjerenje o završenoj obuci.**

**Pravilnik o reviziji i provjeri, uslovima i načinu licenciranja
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.72/12 i 94/18)**

Osnovnu obuku za provjerivače, stručno usavršavanje i polaganje ispita provodi Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Pravno lice:

- Posjeduje odgovarajuće ovlašćenje za poslove projektovanja u skladu sa propisima iz oblasti projektovanja i gradnje,**
- Posjeduje tri godine radnog iskustva u struci,**
- Zapošljava ili angažuje najmanje tri fizička lica koja posjeduju licencu revizora.**

**Pravilnik o reviziji i provjeri, uslovima i načinu licenciranja
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.72/12 i 94/18)**

Agencija će produžiti važenje licence za provjerivače ako uz zahtjev podnese dokaz da je u posljednjih pet godina pohađalo oblike stručnog usavršavanja i uspješno uradilo najmanje tri izvještaja o reviziji.

**Pravilnik o reviziji i provjeri, uslovima i načinu licenciranja
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br.72/12 i 94/18)**

Osnovnu obuku za provjerivače, stručno usavršavanje i polaganje ispita provodi Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Provjerivači:

- ✓ **13 fizičkih lica**, [Провјеривачи безбједности саобраћаја физичка лица.pdf \(absrs.org\)](#)
- ✓ **5 pravnih lica**, [ПБС Правна лица\(2\).pdf \(absrs.org\)](#)
- ✓ **Smjernice za provjeru bezbjednosti saobraćaja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:30/17).** [СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВЈЕРУ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА \(absrs.org\)](#)

Federacija Bosne i Hercegovine

U okviru međunarodnog projekta pod nazivom “Road Safety Inspection (RSI) on selected roads and Road Safety Inspection and Road Safety Audit Training Course (RSI and RSA TC) 20 lica uspješno završila obuku za provjerivača bezbjednosti saobraćaja.

Obuka organizovana 2022.godine.

446 kilometara puteva bilo predmet provjere bezbjednosti saobraćaja.

PRIMJER:

- Prva dva poglavlja sadrže opšte podatke o dionici.
- Treće poglavlje, prikazani i analizirani konkretni, specifični nedostaci sa aspekta bezbjednosti saobraćaja.
- Četvrto poglavlje, navedeni opšti nedostaci sa aspekta bezbjednosti saobraćaja.
- Peto poglavlje, izjava članova tima koji su vršili provjeru bezbjednosti saobraćaja.
- Šesto poglavlje sadrži obrazac u kome se daje kratak opis problema (nivo rizika i okvirna cijena predloženih mjera) i opis predložene mjere, sa poljima za izjašnjenje o prihvaćanju mjere od strane naručioca.
- Sedmo poglavlje, tipska rješenja (obilježavanje zone škole, izolovani pješački prelaz, ulaz u naselje i dr.).

HVALA NA PAŽNJI

Miroslav Đerić, dipl. inž. saobraćaja

Sektor za transport

Šef odsjeka za drumski i željeznički saobraćaj

Email: miroslav.djeric@mkt.gov.ba